



**Департамент инженерного обеспечения
АДМИНИСТРАЦИИ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края**

П Р И К А З

«28» апреля 2026 г

п. Тура

№ 26/13

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Эвенкийского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.04.2026 № 166-п «Об организации проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа», в целях своевременной подготовки систем жизнеобеспечения, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций Эвенкийского муниципального округа МП ЭМР «Илимпийские теплосети» (И.В. Дресвянский), МП ЭМР «Байкитэнерго» (Ю.А. Курмаков), ООО «ВанавараЭнергоком» (И.В. Панов):

2.1. обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа, согласно приложению № 1 к настоящему приказу, с соблюдением указанных в нем сроков;

2.2. представлять в Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района:

- до 1 числа каждого месяца в период с 01 июля 2026 года по 1 ноября 2026 года информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального

хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17.06.2025 № 291;

- до 10 числа каждого месяца в период с 10 июля 2026 года по 10 октября 2026 года отчеты о выполнении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3. Руководителям теплоснабжающих организаций Эвенкийского муниципального района МП ЭМР «Илимпийские теплосети» (И.В. Дресвянский), МП ЭМР «Байкитэнерго» (Ю.А. Курмаков), ООО «ВанавараЭнергоком» (И.В. Панов) подготовку к отопительному периоду 2026-2027 годов завершить оформлением паспортов обеспечения готовности и представить их в срок до 15 октября 2026 года в Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель департамента



Р.А. Сипанс

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание
1. Общие сведения о теплоснабжении Эвенкийского муниципального округа		
1.1.	Муниципальные образования, на территории которых предоставляется услуга по теплоснабжению	1. Илимпейская группа поселений – посёлок Тура, посёлок Нидым, посёлок Тутончаны, посёлок Ессей, посёлок Чиринда, посёлок Юкта, посёлок Кислокан, посёлок Эконда; 2. Тунгусско-Чунская группа поселений – село Ванавара, посёлок Стрелка-Чуня, посёлок Муторай; 3. Байкитская группа поселений – село Байкит, посёлок Полигус, посёлок Суринда, посёлок Ошарово, посёлок Суломай, посёлок Куюмба.
1.2.	Единая теплоснабжающая организация	1. На территории Илимпейской группы поселений – МП ЭМР «Илимпейские теплосети»; 2. На территории Тунгусско-Чунской группы поселений – ООО «ВанавараЭнергоком»; 3. На территории Байкитской группы поселений – МП ЭМР «Байкитэнерго»
1.3	Обслуживающие организации	МКУ «ДЭЗ» администрации поселка Тура; МКУ села Ванавара «Ванаваражилфонд»
1.4	Количество потребителей	52
1.5	Количество многоквартирных домов, имеющих центральное отопление	185
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов		
2.1	Начало отопительного сезона	
	2022-2023 г.г.	29.08.2022
	2023-2024 г.г.	01.09.2023
	2024-2025 г.г.	01.09.2024
2.2	Завершение отопительного сезона	
	2022-2023 г.г.	31.05.2023
	2023-2024 г.г.	31.05.2024
	2024-2025 г.г.	31.05.2025
2.3	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2022-2023 г.г.	- 11,3 ⁰ С
	2023-2024 г.г.	- 12,5 ⁰ С
	2024-2025 г.г.	- 11,8 ⁰ С
2.4	Абсолютный минимум температуры воздуха	
	2022-2023 г.г.	-52,4 ⁰ С
	2023-2024 г.г.	-56,7 ⁰ С
	2024-2025 г.г.	-55,3 ⁰ С
2.5	Количество отпущенной тепловой энергии потребителям	

в течение отопительного периода		
	2022-2023 г.г.	191,165 тыс. Гкал
	2023-2024 г.г.	190,459 тыс. Гкал
	2024-2025 г.г.	194,969 тыс. Гкал
2.6	Аварийные ситуации	
	2022-2023 г.г.	Порыв (инциденты) на тепловых сетях.
	2023-2024 г.г.	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	2024-2025 г.г.	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
3. Мероприятия организационного характера		
3.1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов	до 30 апреля
3.2	Создание комиссий для проведения оценки обеспечения готовности	до 01 июня
3.3	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности	не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности
3.4	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Эвенкийского муниципального округа Красноярского края на 2027 год	до 01 июля
3.5	Начала первичной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду МКД, в соответствии с п. 5 протокола от 20.03.2026 № 78-р	с 01 июля
3.6	Окончание первичной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду МКД, в соответствии с п. 5 протокола от 20.03.2026 № 78-р	по 13 августа
3.7	Начала оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии	с 05 августа
3.8	Окончание оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии	по 03 сентября
3.9	Начала оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций	с 05 сентября
3.10	Окончание оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций	по 04 октября
3.11	Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	не позднее 1 рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности
3.12	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду	в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта
3.13	Предоставление пакета документов для оценки обеспечения готовности муниципального образования	до 17 октября
3.14	Получение паспорта обеспечения готовности	не позднее 20 ноября
3.15	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня	до 01 декабря

	готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»					
4. Мероприятия технического характера						
№ п/п	Наименование мероприятий	затраты на выполнение работ, руб.			срок выполнения работ	исполнено
		за счет себестоимости, утвержденной РЭК	за счет средств краевого бюджета	за счет средств районного бюджета		
МП ЭМР «Илимийские теплосети»						
1. ЦТП «Баня»						
1.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-31.07	
1.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого NT-150 ст.№1	15 420,07			01.06-31.07	
1.3	Текущий ремонт (ревизия) фильтров	5 035,95			01.06-31.07	
1.4	Текущий ремонт (малярные работы)	25 400,95			01.06-31.07	
1.5	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду50 мм L=18 м от точ. А до точ. Б на участке от Т15 до Т16 по ул. Торговая	121 158,21			01.06-31.08	
1.6	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду50 мм L=24 м от точ. А до точ. Б на участке от Т17 до Т18 по ул. Советская	223 577,51			01.06-31.08	
2. Тепловой пункт (котельная) «Районная»						
2.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-31.07	
2.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого VT-80 ст.№1	11 978,69			01.06-31.07	
2.3	Текущий ремонт (малярные работы)	45 373,04			01.06-31.07	
2.4	Капитальный ремонт (замена) клапанов обратных Ду200, Ду150	75 900,07			01.06-31.08	
2.5	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду50 мм L=36 м от точ. А до точ. Б на участке от Т2 до Т3 по ул. Школьная	219 443,98			01.06-31.08	
2.6	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду100 мм L=30 м на участке от Т15 до Т16 по ул. Кочечумская	253 478,37			01.06-31.08	
2.7	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду80 мм L=18 м от точ. А до точ. Б на участке от Т16 до Т17 по ул. Кочечумская	138 954,99			01.06-31.08	
2.8	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду100 мм L=51 м от Т3 до Т5 по ул. Школьная	602 737,81			01.06-31.08	
3. Котельная «Тура-1»						
3.1	Очистка котлов Riello RTQ 8000 ТК ст.№ 1-5	31 494,33			01.06-30.06	
3.2	Очистка экономайзеров (теплообменников ВП ОПТ) на	14 995,24			01.06-30.06	

	базе котлов Riello RTQ 8000 ТК ст.№ 1-5				
3.3	Текущий ремонт (очистка) газохода котла Riello RTQ 8000 ТК ст.№ 1	6 227,58			01.06-30.06
3.4	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-30.06
3.5	Текущий ремонт (ревизия) горелок котлов Riello RTQ 8000 ТК ст.№ 1-5	73 142,75			01.06-30.06
3.6	Текущий ремонт (ревизия) клапанов предохранительных на котлах Riello RTQ 8000 ТК ст.№ 1-5	13 574,47			01.06-30.06
3.7	Текущий ремонт (ревизия) фильтров топливных	20 448,99			01.06-30.06
3.8	Текущий ремонт (малярные работы)	279 376,57			01.06-31.07
3.9	Капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на циркуляционном насосе ст.№3	323 988,03			01.06-31.08
3.10	Капитальный ремонт (обваловка ограждающей стены) топливного парка	1 366 218,39			01.06-31.08
3.11	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду150 мм L=47 м от Т12 до Т13 по ул. Кочечумская	430 035,25			01.06-31.08
4. ТП «УВД»					
4.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РГС-60 ст.№1	8 171,31			01.06-30.06
4.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого VT-20 ст.№1	11 324,29			01.06-30.06
5. Котельная «Борская»					
5.1	Очистка котлов ТТ-100 ст.№1, ст.№2, ст.№3	41 466,02			01.06-30.06
5.2	Текущий ремонт (очистка) газоходов котлов ТТ-100 ст.№1, ст.№2, ст.№3	9 084,84			01.06-30.06
5.3	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РВС-500 ст.№1, ст.№2	29 322,84			01.06-30.06
5.4	Текущий ремонт (ревизия) горелок котлов ТТ-100 ст.№1, ст.№2, ст.№3	48 315,03			01.06-30.06
5.5	Текущий ремонт (малярные работы)	115 055,09			01.06-31.08
5.6	Монтаж циркуляционного насоса 1-го контура ст.№1 Willo IL 100/160-18.5/2 R	103230,21			01.06-31.08
5.7	Текущий ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду150 мм L=10 м от точ. А до точ. Б на участке от Т3 до Т16 по ул. Дорожников	553 213,57			01.06-31.08
5.8	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду80 мм L=30 м от точ. А до точ. Б на участке от Т13 до Т14 по ул. Линейная	304 647,15			01.06-31.08
6. Котельная «Тубдиспансер»					
6.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РВС-175 ст.№1	11 053,69			01.06-30.06

6.2	Текущий ремонт (ревизия) установки повышения давления	55 260,89			01.06-30.06	
6.3	Капитальный ремонт (замена) запорной арматуры в котельной	65 914,96			01.06-31.08	
7. Котельная «Гремучий ключ»						
7.1	Очистка котлов ТТ-100 ст.№1, ст.№2, Riello RTQ2000i ст.№3	33 324,65			01.06-30.06	
7.2	Текущий ремонт (ревизия) горелок котлов ТТ-100 ст.№1, №2, Riello RTQ ст.№3	36 243,02			01.06-30.06	
7.3	Текущий ремонт (очистка) газоходов котлов ТТ-100 ст.№1, ст.№2, Riello RTQ2000i ст.№3	8 041,97			01.06-30.06	
7.4	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-50 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-30.06	
7.5	Текущий ремонт (малярные работы)	101 092,58			01.06-31.08	
7.6	Капитальный ремонт подпиточной линии от водяных емкостей РГС-50 ст.№1, ст.№2 до насосов подпитки	253 205,93			01.06-31.08	
8. Тепловой пункт (котельная) «Северная»						
8.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№1, ст.№2, ст.№3	24 513,95			01.06-31.07	
8.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменников пластинчатых NT-250 ст.№1, ст.№2	30 290,56			01.06-31.07	
8.3	Текущий ремонт (побелка здания)	51 358,29			01.06-31.07	
8.4	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду50 мм L=11 м от точ. А до точ. Б на участке от Т13 до Т14 по ул. Увачана	187 785,35			01.06-31.08	
9. Тепловой пункт (котельная) «Восточная»						
9.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РВС-400 ст.№1	14 769,54			01.06-31.07	
9.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого VT-80 ст.№2	15 454,70			01.06-31.07	
9.3	Демонтаж циркуляционного насоса Willo IL 150/340-45/4 ст.№2	25 648,05			01.06-31.08	
9.4	Монтаж циркуляционного насоса CNP TD 150-27/4 SWHCJ ст.№2	203 146,88			01.06-31.08	
9.5	Демонтаж циркуляционного насоса К 100-65-250А ст.№3	25 648,05			01.06-31.08	
9.6	Монтаж циркуляционного насоса CNP TD 150-27/4 SWHCJ ст.№3	203 146,88			01.06-31.08	
9.7	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду150 мм L=30 м от точ. А до точ. Б на участке от Т16 до Т18 по ул. Школьная	781 134,33			01.06-31.08	
9.8	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду50 мм L=100 м от точ. А до точ. Б на участке от Т6 до Т7 по ул. Колхозная	741 886,75			01.06-31.08	
10. Тепловой пункт (котельная) «Школьная»						
10.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-31.07	

10.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого NT-250 ст.№1	15 454,70			01.06-31.07	
10.3	Демонтаж циркуляционного насоса Willo BL 80/170-30/2 ст.№3	24 375,78			01.06-31.08	
10.4	Монтаж циркуляционного насоса CNP TD 150-27/4 SWHCJ ст.№3	329 380,63			01.06-31.08	
10.5	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду70 мм L=70 м от Т9 до Т10 по ул. Школьная	901 305,53			01.06-31.08	
11. ЦТП «Аэропорт»						
11.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-75 ст.№1, ст.№2, ст.№5	24 510,63			01.06-31.07	
11.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменников пластинчатых FUNKE FP-405 ст.№1, ст.№2, ст.№3	55 991,57			01.06-31.07	
11.3	Текущий ремонт (малярные работы)	24 623,21			01.06-31.08	
11.4	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду200 мм L=18 м от точ. В до точ. Г на участке от Т2 до Т9 по ул. Борисова	459 030,61			01.06-31.08	
11.5	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду150 мм L=100 м от точ. А до точ. Б на участке от Т2 до Т23 по ул. Борисова	1 436 519,89			01.06-31.08	
12. Тепловой пункт (котельная) «ПМК»						
12.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РВС-200 ст.№1	11 773,31			01.06-31.07	
12.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого NT-150 ст.№1	15 420,07			01.06-31.07	
12.3	Текущий ремонт (малярные работы)	44 720,96			01.06-31.07	
12.4	Капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на участке сети теплоснабжения	262 321,92			01.06-31.08	
12.5	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду70 мм L=37 м от Т25 до Т26 по ул. Красноярская	396 436,91			01.06-31.08	
12.6	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду100 мм L=50 м от Т3 до Т5 по ул. Красноярская	558 482,63			01.06-31.08	
12.7	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду100 мм L=75 м от Т9 до точ. А на участке от Т9 до Т16 по ул. 50 лет Октября	712 645,00			01.06-31.08	
12.8	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду80 мм L=78 м от Т11 до Т12 по ул. Борисова	666 029,92			01.06-31.08	
13. Тепловой пункт (котельная) «ТРСА»						
13.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РВС-400 ст.№1	14 769,54			01.06-31.07	
13.2	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№2, ст.№3	16 342,64			01.06-31.07	
13.3	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого NT-150 ст.№1	15 274,39			01.06-31.07	

13.4	Текущий ремонт (малярные работы)	51 449,55			01.06-31.08	
13.5	Демонтаж циркуляционного насоса К-150-125-250 ст.№1	24 375,78			01.06-31.08	
13.6	Монтаж циркуляционного насоса CNP TD 150-27/4 SWHCJ ст.№1	223 280,57			01.06-31.08	
13.7	Демонтаж циркуляционного насоса WILO BL80/170-30/2 ст.№2	24 375,78			01.06-31.08	
13.8	Монтаж циркуляционного насоса CNP TD 150-27/4 SWHCJ ст.№2	223 280,57			01.06-31.08	
13.9	Капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на участке сети теплоснабжения	574 941,42			01.06-31.08	
13.10	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду200 мм L=80 м от точ. А до точ. В на участке от Т1 до Т3 по ул. 50 лет Октября	1 478 167,26			01.06-31.08	
13.11	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду70 мм L=45 м от точ. А до точ. В на участке от Т2 до Т19 по ул. 50 лет Октября	355 307,25			01.06-31.08	
13.12	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду50 мм L=21 м от точ. А до точ. В на участке от Т4 до Т6 по ул. 50 лет Октября	168 861,36			01.06-31.08	
14. Котельная «Водозабор»						
14.1	Очистка котлов КВу-1,5 ст.№1, ст.№2, ст.№3, КВр-1,6 ст.№4, ст.№5	30 552,41			01.06-31.07	
14.2	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-70 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-31.07	
14.3	Текущий ремонт (очистка) дымоходов котлов КВу-1,5 ст.№1, ст.№2, ст.№3, КВр-1,6 ст.№4, ст.№5 и боронов дымовых труб ст.№1, ст.№2	32 118,18			01.06-31.07	
14.4	Текущий ремонт (малярные работы)	116 490,98			01.06-31.08	
14.5	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду80 мм L=80 м от точ. А до точ. В на участке от Т15 до Т16 по ул. Борская	647 358,28			01.06-31.08	
14.6	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду40 мм L=50 м от точ. А до точ. В на участке от Т7 до Т8 по ул. Майская	276 196,65			01.06-31.08	
15. Тепловой пункт (котельная) «Наркология»						
15.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РГС-60 ст.№1	8 171,31			01.06-31.07	
15.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого VT-40 ст.№1	11 961,28			01.06-31.07	
15.3	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду70 мм L=62 м от Т11 до Т13 по ул. Заводская	567 463,85			01.06-31.08	
16. Тепловой пункт (котельная) «PCY»						
16.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-75 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-31.07	
16.2	Текущий ремонт (очистка) теплообменника пластинчатого	15 420,07			01.06-31.07	

	NT-150 ст.№1					
16.3	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду150 мм L=57 м от Т6 до Т7 по ул. Сулова	1 089 824,21			01.06-31.08	
17. Котельная «Горный»						
17.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-25 ст.№1, ст.№2	11 533,35			01.06-31.08	
17.2	Текущий ремонт (очистка) газоходов и дымовых труб ст.№1, ст.№2	10 976,62			01.06-31.08	
17.3	Текущий ремонт (ревизия) горелок котлов Lamborghini MEGAPREX N 150 ст.№1, ст.№2	15 649,36			01.06-31.08	
17.4	Текущий ремонт (очистка и замена турбулизаторов) котлов Lamborghini MEGAPREX N 150 ст.№1, ст.№2	76 353,46			01.06-31.08	
17.5	Текущий ремонт (малярные работы)	14 582,59			01.06-31.08	
18. БМК п. Кислокан						
18.1	Текущие ремонтные работы в БМК п. Кислокан	10 426,85			01.06-31.08	
19. Котельные п. Эконда						
19.1	Текущие ремонтные работы в БМК п. Эконда	10 426,85			01.06-31.08	
19.2	Текущие ремонтные работы в котельной Школа п. Эконда	12 866,61			01.06-31.08	
20. Котельная п. Юкта						
20.1	Текущие ремонтные работы в котельной п. Юкта	9 088,61			01.06-31.08	
20.2	Текущие ремонт котлов ОКВУ-50 ст.№1, ст.№2	376 979,70			01.06-31.08	
21. Котельная п. Чиринда						
21.1	Текущие ремонтные работы в котельной п. Чиринда	13 061,64			01.06-31.08	
22. Котельная п. Тутончаны						
22.1	Текущие ремонтные работы в котельной п. Тутончаны	17 663,44			01.06-31.08	
22.2	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду70 мм L=50 от Т18 до точ. А на участке от Т18 до Т20 по ул. Центральная	792 562,48			01.06-31.08	
23. Котельные п. Ессей						
23.1	Текущие ремонтные работы в БМК п. Ессей	41 653,60			01.06-31.08	
23.2	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-25 ст.№1, ст.№2	11 533,35			01.06-31.08	
24. Котельная п. Нидым						
24.1	Очистка котлов КВр-1,16 ст.№1, PROTON КВу-1.0 ст.№2, ст.№3	27 051,98			01.06-31.07	
24.2	Текущий ремонт (очистка боровов) дымоходов ст.№1, ст.№2	8 726,89			01.06-31.07	
24.3	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-60 ст.№2, ст.№3, ст.№4	24 513,95			01.06-31.07	
24.4	Текущий ремонт (малярные работы)	36 750,39			01.06-31.07	

24.5	Демонтаж котла КВр-1,16 ст.№1	27 441,68			01.06-31.08	
24.6	Монтаж котла PROTON КБу-1.0р ст.№1	205 249,97			01.06-31.08	
24.7	Демонтаж котла PROTON КБу-1.0р ст.№2	27 441,68			01.06-31.08	
24.8	Монтаж котла PROTON КБу-1.0р ст.№2	205 249,97			01.06-31.08	
24.9	Капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на участке сети теплоснабжения	368 612,79			01.06-31.07	
24.1 0	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения 2Ду100 мм L=60 м от точ. А до точ. Б на участке от Т2 до Т6 по ул. 70 лет Октября	198 043,83			01.06-31.07	
24.1 1	Капитальный ремонт теплового ввода 2Ду50 мм на участке сети теплоснабжения от Т13 до Т14 по ул. Лесная	41 066,82			01.06-31.07	
24.1 2	Капитальный ремонт теплового ввода 2Ду32 мм на участке сети теплоснабжения от Т10 до Т11 по ул. 70 лет Октября	25 156,87			01.06-31.07	
24.1 3	Капитальный ремонт теплового ввода 2Ду32 мм на участке сети теплоснабжения от Т4 до точ. А по ул. 70 лет Октября	88 118,36			01.06-31.07	
ВСЕГО по плану тепловая энергия		23 128 453,78				
Водоснабжение						
1. Техническая вода п. Тура						
Водозаборное сооружение №1 «Водозабор»						
1.1	Текущий ремонт (очистка и дезинфекция) водяной емкости РВС-1000 ст.№1 и трубопроводов	117 973,96			01.06-31.08	
1.2	Текущий ремонт (ревизия) установок обеззараживания и озонирования воды	4 946,95			01.06-31.08	
1.3	Капитальный ремонт (замена загрузки) фильтров ФОВ-2-0.6. ст.№1, ст.№2	863 350,61			01.06-31.08	
2. Подъем воды п. Тура						
Водозаборное сооружение №8 «ДЭС»						
2.1	Текущий ремонт (очистка) водяных емкостей РГС-75 ст.№1, ст.№2	16 342,64			01.06-31.08	
3. Питьевая вода п. Тура						
Котельная «Борская»						
3.1	Текущий ремонт (очистка) водяной емкости РГС-60 ст.№1	8 171,31			01.06-31.07	
Всего по плану водоснабжение		1 010 785,47				
ВСЕГО затраты на выполнение работ		24 139 239,25				
МП ЭМР «Байкитэнерго»						
1. Котельная Байкит-1 с.Байкит						
1.1	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов №1; №2; №3, №4 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	75 300,00			30.06.2026	

1.2	Зачистка нефтяных резервуаров	40 000,00			30.06.2026	
1.3	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026	
1.4	Ревизия-ремонт электрощитов, щитов управления и автоматики	30 000,00			30.06.2026	
1.5	Замена дымоходов с теплоизоляцией №1, №2, №3	360 000,00			30.06.2026	
1.6	Ревизия запорно-регулирующей арматуры в котельной	45 000,00			30.06.2026	
1.7	Испытания топливного и насосного оборудования	0,00			30.06.2026	
2. Котельная № 5 с. Байкит						
2.1	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов №1; №2; №3, №4, №5 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	28 000,00			30.06.2026	
2.2	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, 2	13 000,00			30.06.2026	
2.3	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	50 000,00			30.06.2026	
2.4	Гидравлические испытания котлов	0,00			30.06.2026	
2.5	Ревизия-ремонт электрощитов, щитов управления и автоматики	13 000,00			30.06.2026	
2.6	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026	
2.7	Ревизия насосного оборудования	30 000,00			30.06.2026	
2.8	Ревизия-ремонт топливной системы	10 000,00			30.07.2026	
2.9	Ремонт здания котельной	10 000,00			31.08.2026	
2.10	Слив заполнение системы.	8 000,00			31.07.2026	
3. Котельная №6 с. Байкит						
3.1	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов КСВ №1;2;3. (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	90 000,00			30.06.2026	
3.2	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, 2	20 000,00			30.06.2026	
3.3	Текущий ремонт здания котельной (покраска, побелка)	8 000,00			30.06.2026	
3.4	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026	
3.5	Ревизия-ремонт электрощитов, щитов управления и автоматики	13 000,00			30.06.2026	
3.6	Ревизия-ремонт топливной системы (насосы, нефтепровод)	10 000,00			30.06.2026	
3.7	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	5 000,00			30.06.2026	
3.8	Наружный осмотр дымовой трубы и газоходов	0,00			30.06.2026	
3.9	Гидравлические испытания котлов	0,00			30.06.2026	
3.10	Зачистка нефтяных резервуаров	20 000,00			31.07.2026	
3.11	Зачистка водяных резервуаров	20 000,00			31.07.2026	
3.12	Ремонт освещения в котельной	10 000,00			31.07.2026	
3.13	Демонтаж и монтаж трубы и запорной арматуры 50мм на подкачке воды со скважины в насосной	30 000,00			31.07.2026	
3.14	Замена спутника емкости 1 контура	2 000,00			31.07.2026	
3.15	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных	45 000,00			31.07.2026	

	вентилей на шаровые краны)					
3.16	Промывка, гидравлические испытания тепловых сетей	0,00			31.08.2026	
3.17	Пробный пуск котлов №1, №2, №3	0,00			31.08.2026	
3.18	Слив заполнение системы.	8 000,00			31.07.2026	
3.19	Испытания топливного и насосного оборудования	0,00			31.08.2026	
4. Котельная № 8 с. Байкит						
4.1	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов №1; №2; №3, №4, №5 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	10 000,00			30.06.2026	
4.2	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, 2	10 000,00			30.06.2026	
4.3	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	50 000,00			30.07.2026	
4.4	Гидравлические испытания котлов	0,00			30.06.2026	
4.5	Ревизия-ремонт электрощитов, щитов управления и автоматики	13 000,00			30.06.2026	
4.6	Ремонт здания котельной	10 000,00			31.08.2026	
4.7	Ревизия внутренних производственных спутников	12 000,00			31.07.2026	
4.8	Ревизия-ремонт топливной системы	10 000,00			31.07.2026	
4.9	Ревизия насосного оборудования	10 000,00			30.06.2026	
4.10	Слив заполнение системы.	0,00			30.06.2026	
5. Котельная №9 с.Байкит						
5.1	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов №1; №2; №4 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	70 000,00			30.06.2026	
5.2	Механическая чистка выпускных коллекторов № 1,2,3,4,	50 000,00			30.06.2026	
5.3	Химическая обработка теплообменников № 1,2	10 000,00			30.06.2026	
5.4	Зачистка водяных резервуаров	20 000,00			30.06.2026	
5.5	Зачистка нефтяных резервуаров	90 000,00			30.06.2026	
5.6	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026	
5.7	Ревизия-ремонт электрощитов, щитов управления и автоматики	5 000,00			30.06.2026	
5.8	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	20 000,00			30.06.2026	
5.9	Ревизия- ремонт топливной системы (насосы, нефтепровод)	6 000,00			30.06.2026	
5.10	Текущий ремонт насосов 1, 2, 3 контура	9 000,00			31.07.2026	
5.11	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	10 000,00			31.08.2026	
5.12	Слив заполнение системы.	8 000,00			31.07.2026	
5.13	Гидравлические испытания котлов	0,00			31.07.2026	
5.14	Текущий ремонт здания котельной (покраска, побелка)	20 000,00			31.08.2026	
5.15	Пробный пуск котлов №1, №2, №4	0,00			31.08.2026	
5.16	Испытания насосного оборудования	0,00			31.08.2026	
6. ЦТП №1						
6.1	Кислотная обработка, механическая чистка	80 000,00			30.06.2026	

	теплообменников №1, №2, №3				
6.2	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026
6.3	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	15 000,00			30.06.2026
6.4	Гидравлические испытания тепловых сетей здания, теплообменников	0,00			30.06.2026
6.5	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	16 000,00			30.06.2026
6.6	Текущий ремонт насосных агрегатов	10 000,00			31.07.2026
6.7	Испытания насосного оборудования	0,00			31.08.2026
7. ЦТП №2					
7.1	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, №2	20 000,00			30.06.2026
7.2	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026
7.3	Гидравлические испытания тепловых сетей здания, теплообменников	0,00			30.06.2026
7.4	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	37 000,00			30.06.2026
7.5	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	5 000,00			30.06.2026
7.6	Текущий ремонт насосных агрегатов	20 000,00			31.07.2026
7.7	Испытания насосного оборудования	0,00			31.08.2026
8. ЦТП №3					
8.1	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, №2	20 000,00			30.06.2026
8.2	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026
8.3	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	8 000,00			30.06.2026
8.4	Гидравлические испытания тепловых сетей здания, теплообменников	0,00			30.06.2026
8.5	Замена паранитных уплотнений на фланцевых соединениях	5 480,00			30.06.2026
8.6	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	35 000,00			31.07.2026
8.7	Текущий ремонт насосных агрегатов	18 400,00			30.07.2026
8.8	Испытания насосного оборудования	0,00			31.08.2026
9. ЦТП №4					
9.1	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, №2, №3	443 000,00			30.06.2026
9.2	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026
9.3	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	5 000,00			30.06.2026
9.4	Гидравлические испытания тепловых сетей здания, теплообменников	0,00			30.06.2026
9.5	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	35 000,00			31.07.2026

9.6	Текущий ремонт насосных агрегатов	18 000,00			30.07.2026	
9.7	Испытания насосного оборудования	0,00			31.08.2026	
10. ЦТП №12						
10.1	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, №2	20 000,00			30.06.2026	
10.2	Ревизия КИПиА	2 000,00			30.06.2026	
10.3	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	35 800,00			30.06.2026	
10.4	Гидравлические испытания тепловых сетей здания, теплообменников	0,00			30.06.2026	
10.5	Замена паранитных уплотнений на фланцевых соединениях	3 000,00			31.07.2026	
10.6	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	10 000,00			31.07.2026	
10.7	Текущий ремонт насосных агрегатов	18 400,00			30.07.2026	
10.8	Испытания насосного оборудования	0,00			31.08.2026	
11. ЦТП №13						
11.1	Кислотная обработка, механическая чистка теплообменников №1, №2	45 000,00			30.06.2026	
11.2	Текущий ремонт насосных агрегатов	20 000,00			30.06.2026	
11.3	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	50 000,00			31.07.2026	
11.4	Ревизия запорно-регулирующей арматуры	3 000,00			30.06.2026	
12. Котельная № 10, п. Суринда						
12.1	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	20 000,00			30.06.2026	
12.2	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов №1; №2; №3 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	40 000,00			30.06.2026	
12.3	Текущий ремонт запорной арматуры, трубопроводов, насосов котельной	10.000,00			30.06.2026	
13. Котельная № 11, п. Полигус						
13.1	Текущий ремонт стальных водогрейных котлов №1; №2; №3, №4 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	20 000,00			30.06.2026	
13.2	Текущий ремонт тепловых сетей (частичная замена чугунных вентилей на шаровые краны)	10 000,00			30.06.2026	
13.3	Текущий ремонт здания котельной (покраска, побелка)	150 000,00			30.06.2026	
13.4	Текущий ремонт запорной арматуры, трубопроводов, насосов котельной.	10 000,00			30.06.2026	
13.5	Зачистка нефтяных резервуаров	20 000,00			31.07.2026	
14. Котельная №15, п. Суломай						
14.1	Текущий ремонт тепловой сети	6 000,00			30.06.2026	

	(теплоизоляция)					
14.2	Механическая чистка котла № 1 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымохода)	5 000,00			30.06.2026	
15. Котельная № 16, п. Ошарово						
15.1	Механическая чистка котла № 1, №2, №3 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	15 000,00			30.06.2026	
16. Котельная № 17, п. Куюмба						
16.1	Механическая чистка котла № 1, №2 (чистка от сажи, копоти, замена асбестового уплотнения дверей, дымоходов)	10 000,00			30.06.2026	
16.2	Текущий ремонт здания котельной (покраска, побелка)	150 000,00			30.06.2026	
Итого текущий ремонт		2 517 680,00				
17. Капитальный ремонт тепловой сети						
17.1	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Совхозная 2а, 4, 6, 10, 12	4 441 812,00			31.08.2026	
17.2	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Нагорная 2-6, 11-18	5 126 970,00			31.08.2026	
17.3	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Весенняя2- Таежная 3	3 960 090,00			31.08.2026	
Итого капитальный ремонт		13 528 872,00				
ВСЕГО затраты на выполнение работ		16 046 552,00				
ООО «ВанавараЭнергоком»						
1. Котельная №1 «Нефтяник»						
1.1	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 №1	220 800,00			01.06-31.08	
1.2	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 №2	220 800,00			01.06-31.08	
1.3	Текущий ремонт котлоагрегата КВЖ 5/115 №3	225 400,00			01.06-31.08	
1.4	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА 5 №4	225 400,00			01.06-31.08	
1.5	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 №5	270 800,00			01.06-31.08	
1.6	Текущий ремонт горелки №1 OILON RP-400 M-I	55 000,00			01.06-31.08	
1.7	Текущий ремонт горелки №2 OILON RP-400 M-I	55 000,00			01.06-31.08	
1.8	Текущий ремонт горелки №5 OILON RP-400 M-I	55 000,00			01.06-31.08	
1.9	Текущий ремонт горелки №3 ГМГ-5,3	38 900,00			01.06-31.08	
1.10	Текущий ремонт горелки №4 UNIGAS-PN 520 DPR.S RU/A с компл.датч.	84 600,00			01.06-31.08	
1.11	Демонтаж забора со стороны ул. Мира , установка и монтаж нового ограждения	259 120,00			01.06-31.08	
1.12	Ремонт трубы второго контура (машинный зал)	570 000,00			01.06-31.08	
1.13	Ремонт дымоварной трубы котла №1	545 416,00			01.06-31.08	
1.14	Промывка, опресовка тепловых сетей участка котельной №1 «Нефтяник»	60 189,00			01.06-31.08	

2. Теплопункт №2 «Собинский»						
2.1	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА-1 №1	181 000,00			01.06-31.08	
2.2	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА-1 №2	181 000,00			01.06-31.08	
2.3	Текущий ремонт горелки №1 ГМБ 1,4	68 700,00			01.06-31.08	
2.4	Текущий ремонт горелки №2 ГМБ 1,4	68 700,00			01.06-31.08	
2.5	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка тепловой пункт Собинский	51 635,00			01.06-31.08	
3. Теплопункт №3 «База»						
3.1	Текущий ремонт насоса Wilo IL50/170-7,5/2	67 500,00			01.06-31.08	
3.2	Текущий ремонт насоса К 100-65-200	65 400,00			01.06-31.08	
3.3	Текущий ремонт насоса Wilo VL80/165-22/2	64 200,00			01.06-31.08	
3.4	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка тепловой пункт База	46 026,00			01.06-31.08	
4. Котельная №5 «Катангская»						
4.1	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 №1	209 200,00			01.06-31.08	
4.2	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 №2	209 200,00			01.06-31.08	
4.3	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА-4,2 Октан №4	209 200,00			01.06-31.08	
4.4	Капитальный ремонт горелки №1 WEISHAUPТ RMS 11	219 450,00			01.06-31.08	
4.5	Капитальный ремонт горелки №2 WEISHAUPТ RMS 11	219 450,00			01.06-31.08	
4.6	Капитальный ремонт горелки №3 WEISHAUPТ RMS 11	219 450,00			01.06-31.08	
4.7	Капитальный ремонт горелки №4 WEISHAUPТ RMS 11	219 450,00			01.06-31.08	
4.8	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка котельная КГЭ	61 860,00			01.06-31.08	
5. Теплопункт №4 «Аэропорт»						
5.1	Текущий ремонт котлоагрегата КВСа-1 №1	214 000,00			01.06-31.08	
5.2	Текущий ремонт котлоагрегата КВСа-1 №2	214 000,00			01.06-31.08	
5.3	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №1	78 700,00			01.06-31.08	
5.4	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №2	78 700,00			01.06-31.08	
5.5	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка тепловой пункт Аэропорт	48 527,00			01.06-31.08	
6. Теплопункт №6 «Школа»						
6.1	Текущий ремонт котлоагрегата КВСТ №1	214 000,00			01.06-31.08	
6.2	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА 1 №2	214 000,00			01.06-31.08	
6.3	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА 1 №3	214 000,00			01.06-31.08	
6.4	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №1	68 700,00			01.06-31.08	
6.5	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №2	68 700,00			01.06-31.08	
6.6	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4	68 700,00			01.06-31.08	

	№3				
6.7	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка тепловой пункт Школьный	48 228,00			01.06-31.08
7. Теплопункт №7 «Центральная»					
7.1	Текущий ремонт котлоагрегата КВСТ №1	214 000,00			01.06-31.08
7.2	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА 1 №2	214 000,00			01.06-31.08
7.3	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА 1 №3	214 000,00			01.06-31.08
7.4	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №1	68 700,00			01.06-31.08
7.5	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №2	68 700,00			01.06-31.08
7.6	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №3	68 700,00			01.06-31.08
7.7	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка тепловой пункт Центральный	50 489,00			01.06-31.08
8. Котельная №8 «Больничная»					
8.1	Текущий ремонт котлоагрегата КВСА 1 №1	214 000,00			01.06-31.08
8.2	Текущий ремонт котлоагрегата КВСТ №2	214 000,00			01.06-31.08
8.3	Текущий ремонт котлоагрегата КВСТ №3	214 000,00			01.06-31.08
8.4	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 мод.№1	170 800,00			01.06-31.08
8.5	Текущий ремонт котлоагрегата ТТ-100 мод.№2	170 800,00			01.06-31.08
8.6	Капитальный ремонт горелки Oilon RP-150 мод.№1	155 000,00			01.06-31.08
8.7	Капитальный ремонт горелки Oilon RP-150 мод.№2	155 000,00			01.06-31.08
8.8	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №1	68 700,00			01.06-31.08
8.9	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №2	68 700,00			01.06-31.08
8.10	Текущий ремонт горелки ГМБ 1,4 №3	68 700,00			01.06-31.08
8.11	Промывка, опрессовка тепловых сетей участка котельная Больница-1	53 943,00			01.06-31.08
8.12	Ограждение территории ГСМ	90 750,00			01.06-31.08
9. Котельная №10 «Школа» п. Стрелка-Чуя					
9.1	Текущий ремонт котлоагрегата КВСТ-1 №1	59 000,00			01.06-31.08
9.2	Текущий ремонт котлоагрегата ОКВУ - 100 №2	64 900,00			01.06-31.08
9.3	Текущий ремонт котлоагрегата ВСКЗ-ЭКО-130 мод.№1	29 900,00			01.06-31.08
9.4	Текущий ремонт котлоагрегата ВСКЗ-ЭКО-150 мод.№2	29 900,00			01.06-31.08
9.5	Замена расходной емкости под подпиточную воду 2(м3)	32 000,00			01.06-31.08
10. Котельная №12 «Клуб» п. Стрелка-Чуя					
10.1	Текущий ремонт котлоагрегата ОКВУ - 100 №1	12 400,00			01.06-31.08
10.2	Приобретение, установка котла автоматический Zota «Cuba» 50-1R-555 «Чистый воздух»	423 690,00			01.06-31.08

11. Котельная №13 п. Мугорай						
11.1	Текущий ремонт котлоагрегата Тополь ZOTA-M 60 №2	12 890,00			01.06-31.08	
11.2	Текущий ремонт котлоагрегата КВСТ - 1 №1	19 700,00			01.06-31.08	
Итого по котельным		10 432 261,00				
12. Теплотрассы						
12.1	Текущий ремонт наружные сети водопровода (Нефтеразведка микрорайон) ул. Нефтеразведочная от Дома №1 (Почта) до дома №15	350 450,00			01.06-31.08	
12.2	Наружные сети водопровода (Катангский микрорайон) по ул. Пайгинская от дома №3"а" до дома №1	349 350,00			01.06-31.08	
12.3	Наружные сети водопровода (Больница -1 микрорайон) по улице Советская дом №87 до дома №79	298 050,00			01.06-31.08	
12.4	Капитальный ремонт Теплосети по ул. Зелёная от д.№1 до д.№5 282 м п. Ванавара Эвенкийского района Красноярского края	3 400 000,00			01.06-31.08	
Итого теплосети		4 397 850,00				
ВСЕГО затраты на выполнение работ		14 830 111,00				
ВСЕГО затраты на выполнение работ по ЭМО		55 015 902,25				

Отчет о выполнении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Эвенкийского муниципального округа

Наименование мероприятий	Источники финансирования, руб.			Срок выполнения работ	Выполнение	
	за счёт себестоимости, утвержденной РЭК	за счёт средств краевого бюджета	за счёт средств районного бюджета		руб.	%